

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Lucrări de intervenție în primă urgență pentru înlăturarea riscului privind circulația pietonală și auto pe pasajul superior peste calea ferată, Municipiul Târgu Jiu, județul Gorj”

Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu, județul Gorj

Având în vedere:

- referatul nr. 44670/08.10.2019 al Serviciului Investiții;
- memoriu general nr. 44700/08.10.2019 întocmit de S.C. PROREDRUM S.R.L. Târgu Jiu;
- referatul de aprobare nr. 44797/08.10.2019 al Primarului Municipiului Târgu Jiu;
- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a Finanțelor Publice;
- prevederile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 50/2019 a Bugetului de Stat;
- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- avizul comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) teza I -a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ .

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție la obiectivul de investiții „Lucrări de intervenție în primă urgență pentru înlăturarea riscului privind circulația pietonală și auto pe pasajul superior peste calea ferată, Municipiul Târgu Jiu, județul Gorj”.

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „Lucrări de intervenție în primă urgență pentru înlăturarea riscului privind circulația pietonală și auto pe pasajul superior peste calea ferată, Municipiul Târgu Jiu, județul Gorj”, după cum urmează:

Indicatori tehnico-economici

- 1. Valoare totală:**
Din care-construcții montaj 240.433,76 lei;
213.792,55 lei.
- 2. Capacități**
 - Lungime pasaj existent L=96,35 m.;
 - Deschidere pasaj – 5 deschideri, L=18,00 m.;
 - Lățime parte carosabilă = 7,80 m.;
 - Lățime trotuare l=2x1,60 m.
- 3. Durata execuției:** 1 lună.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcția Juridică și Administrație Publică, Direcția Economică, Direcția Tehnică și Managementul Calității și Serviciul Investiții.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Juridice și Administrație Publică, Direcției Economice, Direcției Tehnice și Managementul Calității, Serviciului Investiții, Primarului Municipiului Târgu Jiu, Primarului Municipiului Târgu Jiu și Instituției Prefectului- Județul Gorj.

INIȚIATORUL PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE,

PRIMAR

Marcel – Laurențiu Romanescu



**AVIZAT,
SECRETAR,
Grigore Jianu**

Nr. 44 797/08.10.2019

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Lucrări de intervenție în primă urgență pentru înlăturarea riscului privind circulația pietonală și auto pe pasajul superior peste calea ferată, Municipiul Târgu Jiu, județul Gorj”

Având în vedere:

- referatul nr. 44670/08.10.2019 al Serviciului Investiții;
- memoriu general nr. 44700/08.10.2019 întocmit de S.C. PROREDRUM S.R.L. Târgu Jiu;
- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a Finanțelor Publice;
- prevederile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 50/2019 a Bugetului de Stat;
- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) și art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) teza I -a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Fata de cele expuse mai sus, în considerarea condițiilor de legalitate și oportunitate, propun adoptarea hotărârii în conținutul și forma din proiectul de hotărâre.

PRIMAR
Marcel - Laurentiu Romanescu



REFERAT

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții :

Lucrări de intervenție în primă urgență pentru înlăturarea riscului privind circulația pietonală și auto pe pasajul superior peste calea ferată, municipiul Târgu Jiu, județul Gorj

Denumirea obiectivului de investiții: Lucrări de intervenție în prima urgență pentru înlăturarea riscului privind circulația pietonală și auto pe pasajul superior peste calea ferată, municipiul Târgu Jiu, județul Gorj

Amplasament : județul Gorj, municipiul Târgu Jiu, strada Ciocârlău.

Elaboratorul documentației : S.C. PROREDRUM S.R.L. Târgu Jiu.

Situația existentă și necesitatea investiției:

Schema Statica – fâșii cu goluri cu deschidere teoretică 17,60 m cu antretoaze de capăt de 0,20 m.

Tablierele – în secțiune sunt zece grinzi cu fâșii cu goluri.

Cale, trotuare – calea este asfaltică, cu hidroizolație din carton asfaltat, prefabricate, (căței) pentru trotuare, parapet pietonal metalic, dispozitive de scurgere <<omega>> pentru rosturile de dilatație. Pe partea carosabilă prinderea "cățeilor" – elementele de trotuar de suprastructură este deficitară, armături ruginite, iar elementele de trotuar s-au rotit făcând ca trotuarul să fie denivelat împiedicând circulația pietonală pe pod. Din aceste considerente circulația pe trotuar a fost închisă luându-se măsuri de deviere a circulației auto cât și pietonală pe pod și pe rampe.

Terenul este în proprietatea municipiului Târgu Jiu, fiind în intravilan.

Soluția propusă:

Desfacerea și decaparea îmbrăcăminții trotuarului atât în zona zidurilor întoarse cât și zona curentă, S = 130 mp

Desfacerea elementelor de trotuar "căței".

Dezafectarea parapetului din țevă Ø 63 mm umplută din oțel OB37 Ø 10 – 2400 kg.

Spargerea aticului din beton armat de prindere al parapetului pietonal.

Pentru a se reda circulația normal pe pod se va prevedea un parapet semigreu, stalpi și lisă cu greutatea de 36,72 kg. Stâlpii se vor așeza lângă bordure prefabricată. Parapetul auto de protecție se va amplasa pe o lungime de 116,00 m. Prinderea parapetului se face pe lățimea grinzii marginale de 1,00 m, printr-un bloc de beton de 1,00x0,50x0,15 m, beton C20/25.

Lucrările de dezfactare a trotuarului cât și montarea parapetilor pietonali și auto în zona liniilor CF, se vor executa după scoaterea de sub tensiune a căii ferate.

Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să aprobați Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

Indicatori tehnico economici:

1. Valoare totală:

Din care - construcții montaj

240 433,76 lei

213 792,55 lei

2. Capacități:

- Lungime pasaj existent $L = 96,35$ m
- Deschidere pasaj – 5 deschideri, $L = 18,00$ m
- Lățime parte carosabilă = $7,80$ m
- Lățime trotuare $l = 2 \times 1,60$ m

3. Durată de execuție:

1 lună

In conformitate cu Legea 273/2006 a Finanțelor publice locale O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ și Legea Bugetului de Stat nr. 50/2019, documentațiile tehnico - economice sunt aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu.

VICEPRIMAR,
Aurel Popescu



DIRECTOR EXECUTIV,
Marius Valentin Ionescu



DIRECTOR EXECUTIV
Narcisa Virginia Cristea



ȘEF SERVICIUL INVESTIȚII,
Raul Chiriac



ÎNTOCMIT
Cosmin Răzvan Retezanu

